1. Tabel Rata-Rata Densitas

No	Sample	Pengulangan			Rata-Rata (kg/m³)
		1	2	3	
1	Sample 1	1123	1161	1196	1159.86
2	Sample 2	1184	1178	1318	1226.53
3	Sample 3	1248	1100	1139	1161.94
4	Sample 4	1053	1009	977	1012.78
5	Sample 5	1151	1145	1077	1124.31
6	Sample 6	1330	1356	1398	1361.67
7	Sample 7	637	609	717	654.17
8	Sample 8	1187	1259	1264	1236.53
9	Sample 9	1318	1199	1260	1259.03

2. Tabel *Response Signal to Noise Ratios*

Nominal is best (-10×Log10(s^2))			
Level	Aspal	Pasir	Foam
1	2.765	5.784	6.847
2	6.871	4.076	3.378
3	3.998	3.775	3.41
Delta	4.106	2.008	3.468
Rank	1	3	2

3. Tabel *Response Table for Means* Densitas

Response Table for Means			
Level	Aspal	Pasir	Foam
1	14.19	11.31	15.03
2	13.99	14.35	13.99
3	12.6	15.13	11.76
Delta	1.59	3.82	3.27
Rank	3	1	2

4. ANOVA Densitas Bata Ringan

Analysis of Variance							
Source	DF	Seq SS	Contribution	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Aspal	2	31463	9.45%	31463	15732	2.08	0.325
Pasir	2	170022	51.06%	170022	85011	11.22	0.082
Foam	2	116362	34.94%	116362	58181	7.68	0.115
Error	2	15159	4.55%	15159	7580		
Total	8	333007	100.00%				

5. Tabel Standar Deviasi

No	Sample	Pengulangan			Rata-Rata (kg/m³)	Standar deviasi
		1	2	3		
1	Sample 1	1123	1161	1196	1159.86	36.7
2	Sample 2	1184	1178	1318	1226.53	79.199
3	Sample 3	1248	1100	1139	1161.94	76.638
4	Sample 4	1053	1009	977	1012.78	38.045
5	Sample 5	1151	1145	1077	1124.31	41.345
6	Sample 6	1330	1356	1398	1361.67	34.281
7	Sample 7	637	609	717	654.17	56.247
8	Sample 8	1187	1259	1264	1236.53	43.242
9	Sample 9	1318	1199	1260	1259.03	59.798

6. Tabel Hasil Densitas dan Kekuatan *Bending*

Sampel	Aspal	Pasir	Foam	3 *Point Bending* (Mpa)	Rata-Rata Densitas (kg/m³)
Sample 1	0.818	0	1	0.49 ± 0.043	1159.86 ± 21.18

Sample 2	0.818	1	2	0.84 ± 0.003	1226.53 ± 45.72
Sample 3	0.818	2	3	1.06 ± 0.26	1161.94 ± 44.24
Sample 4	1.000	0	2	0.52 ± 0.075	1012.78 ± 21.96
Sample 5	1.000	1	3	1.05 ± 0.231	1124.31 ± 23.87
Sample 6	1.000	2	1	1.07 ± 0.154	1361.67 ± 19.79
Sample 7	1.222	0	3	0.36 ± 0.018	654.17 ± 32.47
Sample 8	1.222	1	1	1.13 ± 0.23	1236.53 ± 24.96
Sample 9	1.222	2	2	1.49 ± 0.161	1259.03 ± 34.52